



Parquet Flottante con “Riscaldamento a Pavimento” Istruzioni per la posa

Se si seguono le seguenti istruzioni il pavimento in legno  può essere installato sul sistema di riscaldamento sottostante, sia esso ad acqua o elettrico.

I parquet in Faggio – Acero – Kempas non sono adatti a questo utilizzo.

La temperatura massima in superficie del parquet non deve superare i 27° C.

Poiché il parquet installato su sistemi di riscaldamento a pavimento è esposto a condizioni estreme, raccomandiamo di stendere uniformemente la colla sia sulla parte superiore che inferiore dell’incastro di ogni dogia.

ISTRUZIONI PER LA POSA SU NUOVA INSTALLAZIONE (IMPIANTO NUOVO)

Prima di iniziare l’installazione, testare il grado di umidità del massetto nuovo in almeno 3 punti diversi (e distanti tra di loro) del sottofondo. I risultati di tali test devono essere annotati in caso di successivo ricontrollo.

1. Il massetto deve essere gettato professionalmente secondo lo standard tedesco DIN 18353. L’intervallo minimo tra la gettata del cemento e la posa del parquet non deve essere inferiore ai 21 giorni. È assolutamente indispensabile che vengano eliminate eventuali crepe e / o fessure del massetto nel caso il parquet venga incollato al pavimento sottostante. Questo può essere effettuato con l’utilizzo di resina artificiale bi-componente. I giunti di espansione presenti nel sistema di riscaldamento devono essere rispettati e mantenuti.
2. **Quando viene messo in funzione il riscaldamento per la prima volta**, aumentare gradualmente l’incremento della temperatura nella serpentina di circa 5°C ogni giorno, fino al raggiungimento della temperatura massima del riscaldamento, cioè 45°C.
3. Riscaldare quindi per 7 giorni a 45°C senza interruzioni.
4. Ridurre poi la temperatura di 5°C al giorno, finché non si raggiunge la temperatura di 25°C nella serpentina il 37° giorno.
5. Spegnerne il sistema di riscaldamento per 7 giorni.
6. Aumentare quindi il riscaldamento per 4 giorni, sino al raggiungimento della temperatura di 45°C e, iniziando il 49° giorno, ridurre nuovamente il calore a 25°C. Tale programmazione comprende il minimo dei giorni da rispettare: ogni giorno in più è utile per ridurre l’umidità e per raggiungere uno standard di sicurezza migliore. Iniziare la posa del parquet solamente

- il 51° giorno. La temperatura della serpentina deve essere mantenuta a 25°C durante la posa del parquet.
7. Il parquet può essere posato solo adesso. Seguire le relative istruzioni di posa. La temperatura del massetto in superficie deve essere almeno di 18°C e l'umidità relativa – durante la posa – deve essere tra il 50 e il 60%.
 8. Le condizioni specificate al punto 7 devono essere mantenute per almeno altri 5 giorni dopo la posa.
 9. Il riscaldamento a pavimento può quindi essere portato a regime.

NESSUNA RESPONSABILITA' SARA' DA NOI ASSUNTA SE NON IN PRESENZA DI UN DETTAGLIATO DOCUMENTO ATTESTANTE LA SCRUPOLOSA OSSERVAZIONE DELLE NORME SOPRA EVIDENZIATE.

ISTRUZIONI PER LA POSA SU SISTEMA GIA' ESISTENTE (E GIA' FUNZIONANTE)

Se il riscaldamento a pavimento è già stato usato per parecchi cicli stagionali, raccomandiamo – prima di installare il parquet – di aumentare la temperatura nella serpentina a 45°C e mantenere tale temperatura per almeno una settimana, senza alcuna interruzione, e quindi ridurre la temperatura a 25°C.

Poiché impossibile descrivere la vasta casistica dei sistemi di riscaldamento a pavimento, suggeriamo anche di contattare il relativo fornitore.